แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เมื่อวันที่.....๑....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...๒๕๕๙...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)
๑	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.(เขื่อนเดิมที่ชำรุดเสียหาย)พร้อมขนทิ้ง	๔๒.๙๕	ต้น			๒๗๕	๑๑,๘๑๑	๑๑,๘๑๑
๒	เสาเข็ม I ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๒.๐๐ ม. คอร.เสริมเหล็กพิเศษ Ø๑๒ mm. ๔ เส้นยาว ๓ ม.	๘๖	ต้น	๒,๔๔๖.๕๒	๒๑๐,๔๐๑	๖๑๗	๕๓,๐๖๒	๒๖๓,๔๖๓
๓	เสาเข็ม I ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๐.๐๐ ม. คอร.เสริมเหล็กพิเศษ Ø๑๒ mm. ๔ เส้นยาว ๓ ม.	๔๓	ต้น	๒,๐๔๔.๖๐	๘๗,๙๑๘	๕๑๔	๒๒,๑๐๒	๑๑๐,๐๒๐
๔	แผ่น คสล. ๐.๑๐x๐.๙๐x๒.๕๐ ม. เสริมเหล็ก ๙ mm @ ๐.๑๕ m.#	๘๕	แผ่น	๙๑๔	๗๗,๖๙๐	๓๐๐	๒๕,๕๐๐	๑๐๓,๑๙๐
๕	คอนกรีต ๒๔๐ ksc. (.๒๕x.๔๕x๘๕)+(.๔๕x.๔๕x.๓x๔๓)(.๒๕x.๒๕x๑.๘x๔๓)	๑๒.๗๑๙	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๒๖,๙๘๓	๓๐๖	๓,๘๙๒	๓๐,๘๗๕
๖	เหล็ก Ø ๑๒ mm. คานหลักและคานยึด	๐.๘๗๘๘	ตัน	๑๘,๖๒๘.๐๔	๑๖,๓๗๐	๓,๔๐๑	๒,๙๘๙	๑๙,๓๕๙
๗	เหล็ก Ø ๙ mm. คานหลักและคานยึด	๐.๕๑๔๔	ตัน	๒๐,๙๙๐.๖๕	๑๐,๗๙๘	๓,๔๐๑	๑,๗๔๙	๑๒,๕๔๗
๘	เหล็ก Ø ๖ mm. เหล็กปลอกคานยึด	๐.๑๒๔๑	ตัน	๒๑,๑๙๑.๕๙	๒,๖๓๐	๓,๔๐๑	๔๒๒	๓,๐๕๒
๙	ไม้ค้ำยันนั่งร้าน	๘๕	เมตร	๖๕	๕,๕๒๕	๒๐	๑,๗๐๐	๗,๒๒๕
๑๐	ไม้แบบและไม้คร่าว	๑๖๐	ตร.ม.	๓๕๐	๕๖,๐๐๐	๑๓๓	๒๑,๒๘๐	๗๗,๒๘๐
๑๑	ทรายถมหรือดินถม	๑๙๑.๒๕	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๕๓,๖๒๑	๔๐	๗,๖๕๐	๖๑,๒๗๑
					๕๔๗,๙๓๕		๑๕๒,๑๕๘	
							ค่าแรงและค่าวัสดุ	๗๐๐,๐๙๓

(.....เจ็ดแสนเก้าสิบสามบาท.....)