แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ผู้ประมาณราคา .....นายปฏิภาณ ปานไว หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เมื่อวันที่.....๑๘....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....๒๕๖๒....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)
๑	เจาะบ่อบาดาล (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๒๐๐.๑-๒๕๐ เมตร)	๒๔๐	เมตร	๓,๕๘๐	๘๕๙,๒๐๐			๘๕๙,๒๐๐
	ท่อ ASTM ขนาด Ø ๖" มอก. ๒๗๗/๒๕๓๒ ประเภท ๔							
	ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ							
๒	ปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๗.๕ แรงม้า (พร้อมใบพัดสแตนเลสและ	๑	ชุด	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐			๘๕,๕๐๐
	สายVCT ๑ ม้วน)							
๓	ก้านสูบท่อ BS-M คาดน้ำเงิน ขนาด Ø ๒"(รวมข้อต่อ Ø ๒")	๑๒	ท่อน	๑,๑๕๘.๔๗	๑๓,๙๐๒			๑๓,๙๐๒
๔	ตู้คอนโทรล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ตู้	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐			๙,๐๐๐
๕	อุดกลบบ่อเดิม ความลึก ๒๒๐ เมตร	๑	เหมา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐
					๙๘๒,๖๐๒			
								๙๘๒,๖๐๒

(....เก้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสองบาทถ้วน....)