แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เมื่อวันที่.....๑๗.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...๒๕๕๙....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)
๑	รื้อเกรดผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	๕๐๐	ตร.ม.			๔๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒	หินคลุกบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	๓๙๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๖๔,๐๑๘	๔๐	๑๕,๖๐๐	๑๗๙,๖๑๘
๓	หินคลุกไหล่ทาง	๗๒	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓๐,๒๘๐	๒๔	๑,๗๒๘	๓๒,๐๐๘
๔	ทรายหยาบ	๒๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๐,๕๑๔	๔๐	๑,๐๐๐	๑๑,๕๑๔
๕	เหล็กตะแกรง ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑๑,๖๘๐	๕	๒,๕๐๐	๑๔,๑๘๐
๖	เหล็ก DB ๑๒ mm.	๐.๑๖๙	ตัน	๑๘,๖๒๘.๐๔	๓,๑๔๘	๓,๔๐๑	๕๗๕	๓,๗๒๓
๗	เหล็ก DB ๑๖ mm.	๐.๐๒๔	ตัน	๑๘,๒๔๑.๑๒	๔๓๘	๓,๔๐๑	๘๒	๕๑๙
๘	ไม้แบบ+ไม้เคร่า	๓๐	ตร.ม.	๓๕๐	๑๐,๕๐๐	๑๐๓	๓,๐๙๐	๑๓,๕๙๐
๙	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๗๕	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๑๕๙,๑๑๓	๓๐๖	๒๒,๙๕๐	๑๘๒,๐๖๓
					๓๘๙,๖๙๑		๖๗,๕๒๔	
							ค่าแรงและค่าวัสดุ	๔๕๗,๒๑๖

(.....สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาท.....)