

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

แบบ ปร.๔

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
๑	เสาเข็ม I ๐.๒๒x๐.๒๒x๘.๐๐ ม. คร.เสริมเหล็กพิเศษ Ø ๑๒ mm. ๔ เส้น	๑๕๐	ต้น	๑,๓๖๑.๑๙	๒๐๔๑๗๙	๓๖๑.๖๐	๕๔,๒๔๐	๒๕๘,๔๑๙
๒	แผ่น คสล. ๐.๑๐x๑.๒๐x๑๑.๕๐ ม. เสริมเหล็ก ๙ mm @ ๐.๑๕ m.	๙๙	แผ่น	๑,๐๒๗.๑๘	๑๐๑,๖๙๑	๓๐๐	๒๙,๗๐๐	๑๓๑,๓๙๑
๓	เหล็ก Ø ๑๒ mm.	๑.๔๐๗	ต้น	๑๕,๖๐๗.๕๘	๒๑,๙๖๐	๓,๓๐๐	๕,๖๔๓	๒๖,๖๐๓
๔	เหล็ก Ø ๙ mm.	๑.๔๓๕	ต้น	๒๑,๕๙๕.๓๓	๓๐,๘๕๖	๔,๑๐๐	๕,๘๘๔	๓๖,๗๒๙
๕	เหล็ก Ø ๖ mm.	๐.๕๙๙	ต้น	๒๑,๕๙๕.๓๓	๑๒,๘๗๖	๔,๑๐๐	๒,๕๕๖	๑๕,๓๒๒
๖	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๑๙.๕๘	ลบ.ม.	๒,๒๑๔.๙๕	๔๓,๑๔๗	๓๙๑	๗,๖๑๗	๕๐,๗๖๔
๗	นั่งร้านบังคับแบบตอกหรือกตเข็ม	๑๓๐	เมตร	๖๕	๘,๕๕๐	๒๐	๒,๖๐๐	๑๑,๑๕๐
๘	ไม้แบบ+ไม้โครง	๔๘.๕๖	ตร.ม.	๓๕๐	๑๖,๙๙๖	๑๓๓	๖,๔๕๘	๒๓,๔๕๔
๙	ดินถม	๙๗.๕๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๒๗,๓๓๖	๙๙	๙,๖๕๓	๓๖,๙๘๙
				รวมวัสดุ	๖๖๗,๕๘๐	รวมค่าแรง	๑๒๓,๒๕๐	๘๙๐,๘๓๐

ค่าวัสดุและค่าแรง

ทำแทนที่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาท  
 ๕๙๐,๘๓๐

อ.อาม

สุพม ชู.ป