

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๕๙....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
๑.๑	รื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	๑,๐๐๐.๐๐	ลิป.ม.			๒๔.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑.๒	หินคลุกบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	๕๖๔.๐๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๓๗,๑๙๕.๘๔	๔๐.๐๐	๒๒,๕๖๐.๐๐	๒๕๙,๗๕๕.๘๔
๑.๓	หินคลุกไหล่ทาง	๑๕๐.๒๕	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๖๓,๑๘๙.๑๔	๒๔.๐๐	๓,๖๐๖.๐๐	๖๖,๗๙๕.๑๔
๑.๔	ทรายหยาบ	๕๐.๐๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๑,๐๒๘.๐๐	๒๔.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๒,๒๒๘.๐๐
๑.๕	เหล็กตะแกรง ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐
๑.๖	เหล็ก DB ๑๖ mm.	๐.๐๔	๑๘,๒๔๑.๑๒	๗๘๔.๓๗	๓,๔๐๑.๐๐	๑๔๖.๒๔	๙๓๐.๖๑	
๑.๗	เหล็ก DB ๑๒ mm.	๐.๓๓	ตัน	๑๘,๖๒๘.๐๔	๖,๒๒๑.๗๗	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๑๓๕.๙๓	๗,๓๕๗.๗๐
๑.๘	ไม้แบบ+ไม้เคร่า	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๗,๗๒๕.๐๐	๓๓,๙๗๕.๐๐
๑.๙	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๑๔๘.๐๕	ลิป.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๓๑๔,๐๘๘.๐๘	๓๐๖.๐๐	๔๕,๓๐๓.๓๐	๓๕๙,๓๙๑.๓๘
	<u>งานท่อระบายน้ำ+บ่อพักพร้อมฝาบ่อ คสล.</u>							
๒.๑	งานขุดดิน	๒๔๐.๐๐	ลิป.ม.			๙๙.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐
๒.๒	คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๑๐.๗๑	ลิป.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๒๒,๗๒๑.๒๗	๓๐๖.๐๐	๓,๒๗๗.๒๖	๒๕,๙๙๘.๕๓
๒.๓	คอนกรีตหยาบ	๗.๕๕	ลิป.ม.	๒,๐๔๖.๗๓	๑๕,๔๕๒.๘๑	๓๐๖.๐๐	๒,๓๑๐.๓๐	๑๗,๗๖๓.๑๑
๒.๔	ทรายหยาบ	๑๕.๑๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๖,๓๕๐.๔๖	๒๔.๐๐	๓๖๒.๔๐	๖,๗๑๒.๘๖
๒.๕	เหล็ก DB ๑๒ mm.	๑.๑๓	ตัน	๑๘,๖๒๘.๐๔	๒๐,๙๕๖.๕๕	๓,๔๐๑.๐๐	๓,๘๒๖.๑๓	๒๔,๗๘๒.๖๗
๒.๖	เหล็ก RB ๙ mm.	๑.๔๔	ตัน	๒๐,๙๙๐.๖๕	๓๐,๒๒๖.๕๔	๓,๔๐๑.๐๐	๔,๘๙๗.๔๔	๓๕,๑๒๓.๙๘
๒.๗	เหล็กฉาก ๗๕x๗๕x๖ mm.	๗๖.๘๐	เมตร	๑๒๐.๗๒	๙,๒๗๑.๓๐	๔๐.๐๐	๓,๐๗๒.๐๐	๑๒,๓๔๓.๓๐
๒.๘	ไม้แบบ+ไม้เคร่า	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๗,๗๒๕.๐๐	๓๓,๙๗๕.๐๐
๒.๙	ท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. มอก ชั้น๓	๑๔๐.๐๐	ท่อน	๑,๑๙๘.๖๐	๑๖๗,๘๐๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๘๐๔.๐๐
๒.๑๐	ทรายถม	๔๒.๐๐	ลิป.ม.	๒๘๐.๓๗	๑๑,๗๗๕.๕๔	๒๔.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๑๒,๗๘๓.๕๔
					๑,๐๐๑,๐๖๕.๖๔		๒๐๙,๙๑๕.๐๐	
							ค่าแรงและค่าวัสดุ	๑,๒๑๐,๙๘๑

(...หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท...)

